

リッキー通信

令和元年度 県単河川改修工事
姫三ダム下

第1版



発行者
(株)今井工務店

発行日
令和2年11月2日

はじめに

日増しに寒さが身に染みるようになりましたが、近隣住民の皆様方におかれましては
お健やかに過ごしの事とお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御
礼申し上げます。

この度、『令和元年度 県単河川改修工事 姫三ダム下』を株式会社 今井工務店が
施工させて頂くことになりました。つきましては、工事の進捗状況を定期的にこのよう
な形でご報告させていただきます。

近隣住民の皆様方には工事期間中、工事車両の走行等で、大変ご迷惑をお掛けしま
すが、何卒ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

工事概要

今回行う工事の概要は以下の通りです。

- ・河川土工……………崩れた護岸の背面に盛土を行い、法面を整形し仕上げます。
- ・構造物撤去工……………壊れた護岸を取り壊し、撤去します。
- ・法覆護岸工……………新しい護岸を作ります。
- ・護床工……………護床ブロック(8t)を河川内に並べます。
- ・補修工……………激流によって、削れた帯工の補修を行います。
- ・仮設工……………現場までの道を作り、現場内に水が流れないように締切を行います。

着工前写真



図面データ

